



# **autostrada del Brennero**

## **SERVIZIO TRIENNALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE**

LOTTO 1: BRENNERO - CHIUSA

**6**

### **ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA**

**DIREZIONE TECNICA GENERALE**  
SERVIZIO MOBILITA'

TRENTO, giugno 2024

IL DIRETTORE TECNICO  
GENERALE

(ing. C. Costa)

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROGETTO

(ing. G. Andreani)



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA INTERVENTI PROGRAMMATI</b>		
SC.V.L1.365	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto lungo le banchine laterali, e le aree intercluse tra i rami degli svincoli - Chiusura delle piazzole di sosta dove sostano i mezzi - schema 3 ..... (Euro seicentoottantaquattro/000 )	Cadauno	684,000
SC.V.L1.366	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto sulle scarpate dell'asse autostradale, dal bordo banchina alla rete di recinzione - Chiusura delle piazzole di sosta dove sostano i mezzi - schema 3 ..... (Euro milleventisei/000 )	Cadauno	1.026,000
SC.V.L1.367	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto in corrispondenza delle piazzole di sosta - Chiusura delle piazzole di sosta dove sostano i mezzi - schema 3 ..... (Euro cinquantasette/000 )	Cadauno	57,000
SC.V.L1.368	Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi estranei e quant'altro venga rinvenuto in corrispondenza delle aiuole delle aree di servizio e delle stazioni autostradali - Segnalazione per limitazione di un piazzale in un'area di servizio - schema 55 ..... (Euro sedici/500 )	Cadauno	16,500
SC.V.L1.369	Intervento settimanale di pulizia e svuotamento cestini da effettuare durante i week end e giorni festivi sulle superfici delle aree di servizio più frequentate dall'utenza - Segnalazione per limitazione di un piazzale in un'area di servizio - schema 55 ..... (Euro sedici/500 )	Cadauno	16,500
SC.V.L1.370	Intervento settimanale di pulizia e svuotamento cestini da effettuare durante i week end dei periodi di maggiore afflusso, sulle superfici delle aree di servizio più frequentate dall'utenza - Segnalazione per limitazione di un piazzale in un'area di servizio - schema 55 ..... (Euro trentatre/000 )	Cadauno	33,000
SC.V.L1.371	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banchine laterali e parte delle scarpate (0,5 ml banchina + 2 ml scarpata) e di quello presente nell'aiuola centrale in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie - Cantiere mobile chiusura della corsia di emergenza - schema 68 ..... (Euro tremilatrecentosessanta/000 )	Cadauno	3.360,000
SC.V.L1.372	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scarpate autostradali, le superfici a piè di scarpata, fossi di guardia fino alla recinzione metallica, comprese le terre armate - Cantiere mobile chiusura della corsia di emergenza - schema 68 ..... (Euro cinquemilaseicento/000 )	Cadauno	5.600,000
SC.V.L1.373	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle scarpate autostradali retrostanti a manufatti (es. barriere antirumore...) che richiedono interventi di sfalcio con attrezzature manuali e/o teleguidate - Chiusura delle piazzole di sosta dove sostano i mezzi - schema 3 ..... (Euro centocinquantadue/000 )	Cadauno	152,000



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SC.V.L1.374	Sfalcio del manto erboso sia in piano che in scarpata degli svincoli comprese le aiuole del parcheggio "Plessi" al Brennero - Presegnalazione mezzi operativi in accesso alle aree di svincolo ..... (Euro centocinquanta/000 )	Cadauno	150,000
SC.V.L1.375	Sfalcio e triturazione del manto erboso sulle banchine laterali dei rami di svincolo - Presegnalazione lavori lungo rami di svincolo - schema 75/b ..... (Euro trecentotrenta/000 )	Cadauno	330,000
SC.V.L1.376	Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede della rete di recinzione eseguita con attrezzature manuali - Chiusura delle piazzole di sosta dove sostano i mezzi - schema 3 ..... (Euro ottocentotrentasei/000 )	Cadauno	836,000
SC.V.L1.377	Diserbo totale lungo il cordolo laterale (viadotti + barriere anti rumore) - Cantiere mobile su corsia di emergenza - schema 68 ..... (Euro millecentoventi/000 )	Cadauno	1.120,000
SC.V.L1.378	Disseccamento chimico delle piante erbacee ai piedi della siepe anabbagliante fino al km 12 - Cantiere mobile su corsia di sorpasso - schema 70 ..... (Euro duemilasettecento/000 )	Cadauno	2.700,000
SC.V.L1.379	Trattamento insetticida su siepe anabbagliante - Cantiere mobile su corsia di sorpasso - schema 70 ..... (Euro duemilasettecento/000 )	Cadauno	2.700,000
SC.V.L1.380	Potatura di riquadratura della siepe anabbagliante compresa pulizia dell'aiuola centrale con raccolta e smaltimento dei materiali di risulta - intervento diurno - Cantiere mobile su corsia di sorpasso - schema 70 ..... (Euro sedicimiladuecento/000 )	Cadauno	16.200,000
SC.V.L1.381	Potatura di riquadratura della siepe anabbagliante compresa pulizia dell'aiuola centrale con raccolta e smaltimento dei materiali di risulta - intervento notturno - Cantiere mobile su corsia di sorpasso - schema 70 ..... (Euro ventiquattromilaottocentoquaranta/000 )	Cadauno	24.840,000
SC.V.L1.382	Integrazione fallanze siepe centrale - Cantiere mobile su corsia di sorpasso - schema 67 ..... (Euro diciannovemilaottocentoquaranta/000 )	Cadauno	19.840,000
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>		
CPT.RECG02072	Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a. ..... (Euro uno/860 )	m	1,860



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CPT.RECG02073	Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. ..... (Euro nove/640 )	m	9,640
CTP.SANG.04010	Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge ..... (Euro settantotto/490 )	cad	78,490
PAT.S.40.30.0010.005	Nolo estintore a polvere 34A233BC da 6 kg ..... (Euro quattordici/680 )		14,680
SC.H.10.a	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di emergenza su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento; - gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero; - non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco); - l'abbattimento al termine delle lavorazioni. CODICE DI RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: (D.ELINT.17.040). ..... (Euro duecentotrentaquattro/464 )	Cadauno	284,464
SC.H.10.b	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di uno svincolo di uscita o entrata di una stazione autostradale su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento; - gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero; - non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco); - l'abbattimento al termine delle lavorazioni. CODICE DI RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: (D.ELINT.17.055). ..... (Euro trecentotré/833 )	Cadauno	303,833
SC.H.20.a	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di marcia o sorpasso su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale dal magazzino della Società di riferimento; - gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019;		



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SC.H.40.a	- l'installazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e complementare, (fornito dal Committente), nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero; - l'abbattimento al termine delle lavorazioni. CODICE DI RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: (D.ELINT.17.060). ..... (Euro ottocentottantasette/067 )	Cadauno	887,067
	Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da schemi allegati facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alle attività di guardiania) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019; - la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata dell'installazione; - gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata dell'installazione; - gli oneri per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie al funzionamento in efficienza della segnaletica luminosa; - non si intende compreso il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella trapezoidale (Defleco); - Il prezzo sarà applicato per il periodo compreso tra la fine della posa della segnaletica e l'inizio della rimozione della stessa. - Il prezzo di tale servizio compensa lo svolgimento delle prestazioni anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sarà applicato il compenso notturno. CODICE DI RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: (D.ELINT.17.135). ..... (Euro cinquantuno/855 )	h	51,855
SC.H.60.b	Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma, per la realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019; - l'installazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal Committente), quali coni in gomma, nella quantità e modalità prevista dal "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero; - la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni. CODICE DI RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: (D.ELINT.17.020). ..... (Euro zero/260 )	m	0,260
SC.H.70.a	Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada, dimensioni 200x360 cm costituito da una struttura in profilato in lega di alluminio secondo le norme CEI e da pannelli in alluminio a fasce bianche/rosse realizzate in pellicola classe 2. Completo di cassone costituito da vano con funzioni di porta oggetto e vano chiuso per alloggiamento accumulatori realizzato in alluminio estruso, impianto luminoso con freccia da 23 lampade alogene diam. 200 mm a 1/2 V e da 2 lampade blitz diam. mm 340 7.5 J 12/24 V. con dispositivo automatico e impianto comando della freccia. Da posizionarsi in corrispondenza delle cascate per la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso o in corsia di emergenza, nonché secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori: - per ogni installazione. Il nolo comprende il carico e scarico e deposito nella zona di lavoro e le operazioni di installazione/rimozione nei luoghi di intervento. ..... (Euro sessantadue/100 )	Cadauno	62,100
SC.M.01.02	Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio .....	ora	33,740



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentatre/740 )		
SC.V.10.1	Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 lato/diametro 90	gg	0,380
	(Euro zero/380 )		
SC.V.10.2	Segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 /diametro 90	gg	0,600
	(Euro zero/600 )		
SC.V.10.3	Segnale di cantiere mobile - Fig. II 401/a Art. 39 Misura normale		
SC.V.10.3.a	targa con fari led	gg	13,430
	(Euro tredici/430 )		
SC.V.10.3.b	carrello con targa e fari led	gg	17,600
	(Euro diciassette/600 )		
SC.V.10.4	Segnale di cantiere mobile - Fig. II 400/a Art. 39 Misura normale		
SC.V.10.4.a	targa con fari led	gg	13,270
	(Euro tredici/270 )		
SC.V.10.4.b	carrello con targa e fari led	gg	17,440
	(Euro diciassette/440 )		
SC.V.10.5	Segnale di cantiere mobile - Fig. II 399/a Art. 39 Misura normale		
SC.V.10.5.a	targa con fari led	gg	8,040
	(Euro otto/040 )		
SC.V.10.5.b	carrello con targa e fari led	gg	12,210
	(Euro dodici/210 )		
SC.V.10.6	Segnale cantiere mobile - Fig.II 399 senza figura II 411a		
SC.V.10.6.a	targa con fari led	gg	4,720
	(Euro quattro/720 )		
SC.V.10.6.b	carrello con targa e fari led	gg	8,890



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro otto/890 )		
SC.V.10.7	Passaggio obbligatorio per veicoli operativi - Fig.II 398 art.38		
SC.V.10.7.a	targa	gg	1,720
	(Euro uno/720 )		
SC.V.10.7.b	targa con proiettori n. 200 led	gg	2,630
	(Euro due/630 )		
SC.V.10.8	Fornitura di attenuatore d'urto posteriore a sbalzo certificato secondo la norma USA NCHRP 350 CLASSE 100 Km/h completo di staffa di collegamento	gg	97,220
	(Euro novantasette/220 )		
SC.V.20	Costi cantieri mobili su carreggiate a doppia corsia, completi di segnaletica, mezzi e operatori, come da D.M. di data 10/07/2002 .		
SC.V.20.1	SCHEMA 69 QD - Cantiere mobile su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di emergenza	gg	1.120,000
	(Euro millecentoventi/000 )		
SC.V.20.2	SCHEMA 69 QD Cantiere mobile su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di marcia	gg	2.700,000
	(Euro duemilasettecento/000 )		
SC.V.20.3	SCHEMA 69 QD Cantiere mobile su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di sorpasso	gg	
SC.V.20.3.a	cantiere diurno	gg	2.700,000
	(Euro duemilasettecento/000 )		
SC.V.20.3.b	cantiere notturno	gg	3.105,000
	(Euro tremilacentocinque/000 )		
SC.V.20.4	SCHEMA 76 QD Segnaletica mobile a protezione di operatori impegnati in operazioni in cui c'è la necessità di percorrere a piedi la banchina centrale di 11 ml	gg	476,000
	(Euro quattrocentosettantasei/000 )		
SC.V.20.5	SCHEMA 75/b QD Segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori su rampa in uscita	gg	330,000
	(Euro trecentotrenta/000 )		
SIC.02.01.055	Tappi a fungo per barre di ripresa - Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità		



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SIC.02.01.055.a	delle barre di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene colore rosso aranciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare la protezione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. ..... diametro ferri 8-18 mm ..... (Euro zero/420 )	cad	0,420
SIC.02.01.055.b	diametro ferri 18-32 mm ..... (Euro zero/520 )	cad	0,520
SIC.04.03.001	Segnalazione aree di lavoro con coni segnaletici a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delimitare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .....		
SIC.04.03.001.a	coni di altezza 30 cm ..... (Euro zero/210 )	cad	0,210
SIC.04.03.001.b	coni di altezza 50 cm ..... (Euro zero/360 )	cad	0,360
SIC.01.03.001	Recinzione con rete in polietilene - Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. ..... (Euro sei/230 )	mq	6,230
SIC.02.01.001	Delimitazione Provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. .....	Cadauno	16,600





### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SIC.04.02.001	(Euro sedici/600 )  Segnale triangolare od ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 PELL CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.		
SIC.04.02.001.2	lato/diametro cm 90		
SIC.04.02.001.2.a	- per il primo mese o frazione  (Euro ventotto/140 )	Cadauno	28,140
SIC.04.02.001.2.b	- per ogni mese in più o frazione  (Euro cinque/970 )	Cadauno	5,970
SIC.04.02.005	Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.		
SIC.04.02.005.3	diametro/lato cm 90		
SIC.04.02.005.3.a	- per il primo mese o frazione  (Euro quarantaquattro/680 )	Cadauno	44,680
SIC.04.02.005.3.b	- per ogni mese in più o frazione  (Euro nove/470 )	Cadauno	9,470
SIC.04.03.025	Segnalazione aree di lavoro con nastro in polietilene - Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio;		



### ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"><li>- lo sfrido;</li><li>- gli accessori di fissaggio;</li><li>- la manutenzione periodica;</li><li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li><li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li></ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.	ml	3,400
	..... (Euro tre/400 )		
SIC.04.04.015	Segnalazione aree di lavoro con luci fisse o lampeggianti - Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5,00 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: <ul style="list-style-type: none"><li>- gli oneri per il nolo;</li><li>- il carico;</li><li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li><li>- il posizionamento;</li><li>- la manutenzione periodica;</li><li>- il ritiro a fine lavori;</li><li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs 81/08 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li></ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso.	ml	0,600
	..... (Euro zero/600 )		
SIC.04.06.001.1	Nolo estintore classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile.		
	.....		
SIC.04.06.001.1.a	- per il primo mese o frazione	Cadauno	22,830
	..... (Euro ventidue/830 )		
SIC.04.06.001.1.b	- per ogni mese in più o frazione	Cadauno	4,150
	..... (Euro quattro/150 )		
SIC.05.01.001	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.		
	.....		
SIC.05.01.001.a	- costo orario ad personam per ogni responsabile	h	34,840
	..... (Euro trentaquattro/840 )		